

Váš dopis značky / ze dne
13.4.2026

Naše značka

Vyřizuje / linka
Vykydal / 602 356 491

Moravská Třebová

V Moravské Třebové dne 13.4.2026

Věc: Informace o výměna vodovodního řadu, k.ú. Lavičné

Vážení odběratelé,

dovolujeme si Vás informovat, že obec Lavičné připravila realizaci stavby „**Výměna vodovodního řadu, k. ú. Lavičné**“. Předmětem akce je výměna stávajícího poruchového litinového vodovodního řadu v celkové délce **445 m**, a to v úseku od nemovitosti **č. p. 26 po č. p. 39**.

Stavební práce bude provádět společnost **VHOS, a.s. Moravská Třebová**, a to v období od **4. května 2026** do předpokládaného termínu dokončení **12. června 2026**. Výměna vodovodu bude realizována **bezvýkopovou technologií řízeného protlaku**, aby byl zásah do okolního prostředí i do provozu v obci co nejmenší.

Předpokládaný postup prací

V první fázi budou obnažena místa napojení dotčených vodovodních přípojek a stávajících armatur, zejména šoupat a hydrantů. Následně bude položeno **provizorní potrubí pro náhradní zásobování pitnou vodou**, které bude dočasně vedeno po povrchu terénu. Na toto náhradní vedení budou postupně přepojeny jednotlivé vodovodní přípojky a stávající vodovodní řad bude odstaven z provozu.

Poté proběhne samotná pokládka nového vodovodního řadu. Po jejím dokončení bude provedena dezinfekce potrubí, tlaková zkouška a odběr vzorků pitné vody pro laboratorní kontrolu. V další etapě budou osazeny armatury a jednotlivé přípojky budou přepojeny na nový vodovod. Závěrem budou montážní jámy zasypány a dotčené plochy upraveny.

Vodovodní přípojky a součinnost vlastníků

Žádáme vlastníky stavbou dotčených vodovodních přípojek o součinnost při koordinaci přepojování přípojek na náhradní a následně na nové vodovodní vedení. V případě potřeby bude nezbytné umožnit pracovníkům zhotovitele vstup na pozemek v rozsahu nutném pro provedení těchto prací.

V průběhu stavby bude jednotlivé vlastníky nemovitostí kontaktovat hlavní montér zhotovitele, pan Otto Schmachtel, tel. 602 117 920, který s nimi dohodne konkrétní postup prací u jejich nemovitosti.

Seznam stavbou dotčených vodovodních přípojek je uveden v příloze tohoto dopisu.

Dočasné omezení během stavby

V průběhu realizace stavby bude docházet ke **krátkodobým přerušením dodávky pitné vody**, případně i k **dočasnému zákalu vody**. Těmto průvodním jevům se při výměně vodovodu za provozu nelze zcela vyhnout. Budeme se však snažit, aby omezení byla co nejkratší a co nejméně zatěžující.

Odběratelé, kterých se bude odstávka vody přímo týkat, budou o termínu přerušení dodávky informováni předem.

Dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat v místní komunikaci, jejíž šířkové poměry jsou omezené. Z tohoto důvodu lze v době provádění prací očekávat **omezení průjezdnosti**, případně i **krátkodobou úplnou uzavírku komunikace**.

Prosíme Vás proto, abyste v místech aktuálně prováděných prací neparkovali svá vozidla, nebránili pohybu stavebních mechanismů a respektovali přechodné dopravní značení.

Po skončení každé pracovní směny bude staveniště uklizeno a výkopy budou řádně označeny a zabezpečeny proti pádu osob.

Kontaktní údaje

Investor stavby:

Obec Lavičné
Lavičné č. p. 50
569 04 Brněnec

Starostka obce:

Jana Bártová
tel. **736 706 721**

Zhotovitel stavby:

VHOS, a.s.
Nádražní č.p.6
571 01 Moravská Třebová

Odpovědný zástupce zhotovitele:

Lukáš Vykydal
tel. **602 356 491**

Závěr

Jsme si vědomi, že realizace stavby s sebou přinese dočasná omezení jak v dopravě, tak i při zásobování pitnou vodou. Věříme však, že výměna stávajícího poruchového vodovodu přispěje k vyšší spolehlivosti dodávky pitné vody a pomůže předejít dalším poruchám a haváriím.

Děkujeme Vám za pochopení, trpělivost a spolupráci.

S pozdravem

Lukáš Vykydal

vedoucí VH střediska Moravská Třebová

Příloha č. 1: Seznam stavbou dotčených odběrných míst

Příloha č. 2: Situace stavby